



仕 様 書 所沢聖地霊園 園内管理業務概数

名 称	仕 様・形 状	数 量	単 位	備 考
〔直接工事費〕				
1. 緑地管理費				
①生垣管理 (18,303m)				
生垣刈込	高さ1.0m未満	8,986.0	m	
生垣刈込	高さ1.0m～1.5m未満	24,692.0	m	
生垣刈込	高さ1.5m～2.0m未満	578.0	m	
生垣刈込	高さ2.0m～2.5m未満高所作業車使用	2,230.0	m	
生垣ウバメカシ徒長枝刈込	徒長箇所のみ追加	2,430.0	m	
生垣病虫害防除工	チャドクガ、アブラムシ等	36,375.0	m	
生垣除草工	ススキ、ヤブガラシ等	36,375.0	m	
小 計				
②灌木管理 (5,044㎡)				
低木刈込	高さ0.5m未満	1007.0	㎡	
低木刈込	高さ0.5m～1.0m未満	3,539.0	㎡	
低木刈込	高さ1.0m～1.5m未満	982.0	㎡	
低木刈込	高さ1.5m～2.0m未満	10.0	㎡	
低木病虫害防除工	チャドクガ、アブラムシ等	10,088.0	㎡	
低木除草工	ススキ、ヤブガラシ等	10,088.0	㎡	
低木施肥工	化成肥料	6,810.0	㎡	
小 計				
③芝生管理 (22,361㎡)				
法面部・平面部				
芝刈工 縁切含 (法面部12,725㎡)	芝刈・縁切・集積あり	38,175.0	㎡	
芝刈工 縁切含 (平面部9,636㎡)	芝刈・縁切・集積あり	28,908.0	㎡	
芝生薬剤散布工 (法面部・平面部22,361㎡)	除草剤・殺虫剤・殺菌剤・施肥等	89,444.0	㎡	
芝生除草工 (法面部・平面部22,361㎡)	人力除草	11,180.0	㎡	
管理事務所屋上部				
芝刈工 (屋上部999㎡)	芝刈・集積あり	7,992.0	㎡	
芝生薬剤散布工 (屋上法999㎡)	除草剤・殺虫剤・殺菌剤・施肥・人力除草等	1,998.0	㎡	
芝生目土工 (屋上部999㎡)	目土材料・敷き均し	999.0	㎡	
芝生除草工 (屋上部999㎡)		3,996.0	㎡	
やすらぎ霊域 西洋芝				
芝刈工 (やすらぎ西洋芝57㎡)	芝刈・集積あり	1,254.0	㎡	
芝生更新工 (やすらぎ西洋芝57㎡)	播種、追肥、エアレーション等	342.0	㎡	
小 計				

仕 様 書      所沢聖地霊園   園内管理業務概数

名 称	仕 様・形 状	数 量	単 位	備 考
④裸地草刈				
裸地草刈造園作業		50.0	人	
小 計				
⑤樹木管理工				
剪定工	やすらぎ霊域H=3.0内外コウヤマキ	33.0	本	
剪定工	やすらぎ霊域C=0.9内外シダレザクラ	1.0	本	
剪定・薬剤散布工	やすらぎ霊域修景バラ	40.0	本	
黒松剪定工		93.0	本	
黒松・薬剤散布工		93.0	本	
墓所間緑地 灌木刈込		6,838.0	㎡	
墓所間緑地 除草		10,257.0	㎡	
墓所間緑地 薬剤散布工	墓所間緑地 殺虫・殺菌剤等中木含	1,736.0	箇所	
大礼拝堂参道花壇植替	花苗材工込	3.0	回	
わ地区花壇植替	花苗材工込	3.0	回	
82地区歩経路花壇植替	花苗材工込	2.0	回	
各トイレプランター花植替	花苗材工込	6.0	回	
花壇用肥料・薬剤材料費	肥料・殺虫・殺菌剤等資材費	1.0	式	
小 計				
⑥その他雑工				
除草剤散布工	園路舗装部	78,405.0	㎡	
除草工	園路砂利部	27,466.0	㎡	
小 計				
緑地管理費計				
2. 施設管理費				
①園内清掃				
園内清掃資材費	竹箒。ゴミ袋、スコップ、ゴミ袋消耗品等	1.0	式	
消毒用アルコール材料費	液剤	1.0	式	
水場資材費	箒、たわし、塵取り等	1.0	式	
桶補充費	手杓付	1.0	式	
小 計				

仕 様 書 所沢聖地霊園 園内管理業務概数

名 称	仕 様・形 状	数 量	単 位	備 考
②施設清掃				
清掃人員	別紙 作業員配置表内施設清掃参照		名	
管理棟床清掃費・WAX費	塩ビ面9月、3月	2.0	回	
管理棟床清掃室内石張り	室内石張面6月9月12月3月	4.0	回	
管理棟床清掃外構石張り	外構石張面6月9月12月3月	4.0	回	
大礼拝堂WAXガラス清掃費	ガラス9月3月	2.0	回	
管理棟窓ガラス清掃費	窓ガラス6月9月3月	3.0	回	
空調機フィルター交換・点検費	6月9月12月3月	4.0	回	
全熱交換器清掃費	6月9月12月3月	4.0	回	
全熱交換器エレメント清掃費	3月	1.0	回	
合葬墓定期清掃費	外壁洗浄、階段部清掃等	12.0	回	
清掃資材消耗費	トイレットペーパー、清掃小道具等	1.0	式	
全熱交換器法廷点検	3ヶ月毎	1.0	式	
水洗1回	正門参道の石張り	1,085.0	m <sup>2</sup>	
水洗1回	水汲み場	47.0	箇所	
水洗1回	四阿4箇所	4.0	箇所	
水洗1回	第2駐車場石張り	80.0	m <sup>2</sup>	
水洗1回	60区ロータリー	120.0	m <sup>2</sup>	
水洗(月2回・除草含む)	回廊	-	m <sup>2</sup>	
小 計				
③浄化槽保守管理				
浄化槽保守点検費	管理事務所	7.0	回	
浄化槽保守点検費	い地区	6.0	回	
浄化槽保守点検費	大礼拝堂	2.0	回	
浄化槽保守点検費	な地区、27区、62区、こもれび霊域の4ヶ所	4.0	回	
汚泥引抜き(4t)費	管理事務所	8.0	回	
汚泥引抜き(4t)費	い地区	2.0	回	
汚泥引抜き(4t)費	大礼拝堂	1.0	回	
汚泥引抜き(4t)費	こもれび霊域	2.0	回	
汚泥引抜き(4t)費	な地区、22区、62区の3ヶ所	1.0	回	
検査手数料	51~300人槽	2.0	箇所	
検査手数料	21~50人槽	4.0	箇所	
検査手数料	11~20人槽	1.0	箇所	
小 計				
施設管理費計				

仕 様 書 所沢聖地霊園 園内管理業務概数				
名 称	仕 様・形 状	数 量	単 位	備 考
3. 機械・車両費				
特殊車両費	チップカー車（保険、燃料共）	60.0	台	
バックホウリース費		10.0	回	
ダンプトラックリース費		10.0	回	
機械・車両費計				
〔共通仮設費〕				
1. 交通誘導費				
警備費	別紙 作業員配置表（警備）参照		人	9時～16時 6時間労働
警備費			人	10時～14時 4時間労働
交通誘導費計				
2. 清掃ゴミ処分費				
可燃物廃棄費		50,000.0	kg	
不燃物廃棄費		5,500.0	kg	
収集運搬費（可燃）		154.0	回	
収集運搬費（不燃）		103.0	回	
産業廃棄物費	混載 4 t 車	3.0	台	
清掃ゴミ処分費計				
3. その他共通仮設費				
安全管理費	安全標識、看板、コーンバー等	1.0	式	
施設管理費	コンテナハウス、資材置場整備費	12.0	月	
技術管理費	管理台帳整備、調査、内業、補助費含む	1.0	式	
その他共通仮設費計				
〔現場管理費〕				
1. 給料手当				
春季 直営作業員（8時間勤務）		184.0	人	4月・5月・6月
夏季 直営作業員（8時間勤務）		184.0	人	7月・8月・9月
秋季 直営作業員（8時間勤務）		184.0	人	10月・11月・12月
冬季 直営作業員（8時間勤務）		180.0	人	1月・2月・3月
繁忙期増員（8時間勤務）		88.0	人	
花壇管理作業費		96.0	人	2名／週
樹木管理作業費		144.0	人	3名／週

